

振发建设集团有限公司企业简介

经国家工商总局核准，武汉振发建筑工程有限公司企业名称于2014年4月变更为振发建设集团有限公司（简称振发集团）。公司成立于1996年5月，2014年组建集团公司，公司注册资金2亿元，净资产2.98亿元。振发集团下设建筑、市政、地产、地基与基础、钢构、装饰、劳务、建材贸易等八个全资子公司。公司具备房屋建筑施工总承包一级、市政施工总承包一级、房地产开发三级、地基与基础施工专业承包一级、钢结构及装饰专业承包二级等资质。公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系相应符合ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007标准，并通过国际认证。

公司在册职工2100余人，具备经济技术管理职称人员有450人，其中经济类中高级职称人员36人，技术类中高级职称人员126人。公司现有建造师59人，公司以建筑施工总承包为主导，近三年平均建安产值近25亿元。

公司始终坚持“质量第一、技术领先”的质量方针，所承建工程合格率100%，优良率67%。相继荣获湖北省最高质量奖——楚天杯6项；地市级优良工程87项。

公司始终坚持“诚信为本、用户至上”的经营方针，积极参与市

市场竞争，信守合同，尊重业主，诚信服务。一分耕耘一分收获，公司多次年公司获得湖北省先进企业称号；自 2000 年以来公司连续多年荣获湖北省武汉市工商局授予的“重合同守信誉企业”、武汉市建筑业协会授予的“AAA”信誉企业称号。

公司始终坚持“安全生产、预防为主、综合治理”的安全方针，注重安全生产、强化安全管理。所承建工程安全达标率(合格率)100%。近五年来创省市安全文明样板工地 12 项，安全文明优良工地 66 项。在各界朋友的关心和支持下，公司逐步成长为环境友好型、资源节约型的大型建设、施工企业。

与时俱进、开拓创新，以振兴中华为动力，以发展公司为己任是全体振发人的心声。振发人愿以一流的产品、一流的施工速度、一流的服务态度服务于广大用户，以最友好的环境、最合理的资源消耗、最诚挚的爱心回报社会！

振发建设集团有限公司

地址：武汉市洪山区雄楚大街 468 号学雅芳邻 13 栋 B 座

电话：027-50730889 传

委托函

我司委托湖北城市建设职业技术学院经济管理系金幼君教师及建管 1502 班彭尤武、桂翼协助我司承担负责武汉大学中南医院门诊生殖医学中心诊室改造工程项目部招标投标、结算事宜，对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我司均予以认可承担相应的法律责任，并派任经营部胡明旺经理协助相关业务配合指导工作。

特此委托！

振发建设集团有限公司

2017.01.05 注册章

企业变更通知书

武汉市工商行政管理局新洲分局

2014年04月24日

各有关单位：

企业名称： 振发建设集团有限公司
 法定代表人： 徐国金
 地 址： 武汉市新洲区潘塘街道办事处
 营业执照注册号： 420117000007943



该企业已于 二〇一四年四月二十四日 在我局办理变更登记手续。

变更登记事项如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容	备注
名称变更	武汉振发建筑工程有限公司	振发建设集团有限公司	
经营范围变更	房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装饰装修工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；水利水电工程、土石方工程、园林绿化工程施工。	房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装饰装修工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包贰级；水利水电工程、土石方工程、园林绿化工程施工。房地产开发，商品房销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	
董事会情况变更	黄伟（经理）；徐国金（董事长）；吴革新（董事）；廖值怀（监事）；徐国银（董事）；洪进元（监事）；张立新（董事）；周三宝（监事会主席）；徐振东（董事）；胡明旺（监事）；熊光明（董事）；徐国辉（监事）；张志敏（董事）；	黄伟（经理）；徐国金（董事长）；吴革新（董事）；徐国银（董事）；洪进元（监事）；张立新（董事）；徐振东（董事）；胡明旺（监事会主席）；熊光明（董事）；徐国辉（监事）；张志敏（董事）；	





营业执照

(副本)⁽¹⁻⁶⁾
统一社会信用代码 91420117178375053C

名称 振发建设集团有限公司
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 住所 武汉市新洲区潘塘街道办事处
 法定代表人 徐困金
 注册资本 贰亿元整
 成立日期 1996年05月15日
 营业期限 1996年05月15日至2026年12月27日
 经营范围 房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包贰级；；水利水电工程、土石方工程、园林绿化工程、隧道工程、消防设施工程、机电安装工程、公路工程、古建筑工程、通信工程、城市及道路照明工程、城市轨道交通工程施工；金属门窗制作、安装、销售，建筑施工劳务作业，房地产开发，商品房销售(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。



登记机关

2016年10月11日



企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制




2、 技术负责人简历表

职位名称		技术负责人(高级工程师证)			
姓 名	张立新	年 龄	50		
性 别	男	毕业学校	武汉工业大学		
学历和专业	本科 工业与民用建筑	毕业时间	1988.7.1		
执业/岗位资格	高级工程师(职称)证	专业职称	建筑施工		
执业/岗位证书编号	81320060234	专业工作年限	25		
主要 工作 业绩 及担 任的 主要 工作	建设单位	项目名称	建设规模	开工日期	担任职务
	湖北省旅游学校	湖北省旅游学校学生宿舍改造	工程造价137万元	2014.12.15- 2015.3.15	技术负责人
	中南民族大学	中南民族大学研2学生宿舍维修改造工程	工程造价173万元	2015.5.23- 2015.7.6	技术负责人



技术负责人
技术负责职称证

本证书由湖北省职称改革工作领导小组办公室批准颁发。它表明持证人通过相关专业高级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。
 This Certificate, awarded By the Office of Hubei Provincial Commission on Professional Title Reform, indicates that the bearer has passed the evaluation of Senior Professional Title Evaluation Committee and is qualified for the corresponding professional or technical position.



编号: 00002743

	专业名称: 建筑技术 Professional Field:
	资格名称: 高级工程师 Qualificational Title:
批准时间: 2010年7月 Approval Date:	批准单位: 湖北省职改办 Approved by:
姓名: 张立新 Full Name:	批准文号: 鄂职改办〔2010〕58号 Approval No.:
身份证号: 420124196602164734 ID No.:	评审组织: 职务评审委员会 Evaluation Organization:
管理号: W0662010200185 Administration No.:	
发证日期: 2010年11月 Issue Date:	

技术负责人学历证书



武汉大学中南医院门诊生殖医
学中心诊室改造工程 工程

投标总价

投 标 人：振发建设集团有限公司



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 武汉大学中南医院

工 程 名 称： 武汉大学中南医院门诊生殖医学中心诊室改造工程

投标总价（小写）： 395,256.04

（大写）： 叁拾玖万伍仟贰佰伍拾陆元零肆分

投 标 人： 振发建设集团有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 徐国金
(签字或盖章)

编 制 人： 金幼君 彭允武
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：武汉大学中南医院门诊生殖医学中心诊室改造工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

- 1、建设单位名称：武汉大学中南医院
- 2、建设工程名称：武汉大学中南医院生殖中心改造工程

二、编制依据：

- 1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；招标清单。
- 2、鄂建文【2013】66号《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及基价表（土石方、地基处理、桩基础、预拌砂浆）》、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及单位估价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》及相关配套文件；
- 3、鄂建文【2016】24号《湖北省建筑营改增建设工程计价依据调整过度方案》采用增值税（一般计价方法）地区取费进行表取费；
- 4、材料价调整参照2016年8月份《武汉建设工程价格信息》及市场行情价




表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：武汉大学中南医院门诊生殖医学中心诊室改造工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	280358.5	
1.1	其中：人工费	66193.37	
1.2	其中：施工机具使用费	3561.23	
1.3	房屋建筑与装饰工程	217477.73	
1.4	电气安装工程	34821.13	
1.5	给排水安装工程	17874.04	
1.6	拆除工程	10185.6	
二	措施项目合计	11310.15	
2.1	单价措施项目费	5618.32	
2.1.1	其中：人工费	2074.36	
2.1.2	其中：施工机具使用费	1080.63	
2.2	总价措施项目费	5691.83	
2.2.1	安全文明施工费	5217.92	
2.2.2	其他总价措施费	473.91	
三	其他项目费	56000	—
3.1	其中：人工费		
3.2	其中：施工机具使用费		
四	规费	8417.87	—
五	税前包干项目		
六	人工费调整		
七	除税工程造价	356086.52	
八	销项税	39169.52	—
九	税后包干项目		
十	含税工程造价	395256.04	
投标报价合计：		395,256.04	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武汉大学中南医院门诊生殖医学中心诊室改造工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	A	房屋建筑与装饰工程							
1	010401012001	零星砌体, 厕所蹲台、封堵门洞口及粉刷砂浆	1、M5水泥砂浆砌筑砖墙 2、1:2水泥砂浆粉刷墙面双面	m3	1.02	1188.84	1212.62		
2	010103001001	回填方	厕所回填砂	m3	1.37	134.95	184.88		
3	010501002001	卫生间隔墙下300mm高砼带形基础	1、支模板 2、浇注C20素砼	m3	0.48	1000.69	480.33		
4	010802001001	钢制医用门	1、钢制成品医用门安装	m2	26.46	573.69	15179.76		
5	010802001002	钛合金成品门	1、成品钛合金平开门安装	m2	6.3	980.11	6174.7		
6	010810002001	木窗帘盒	1、木窗帘盒制安 2、乳胶漆三遍	m	31.38	49.17	1542.99		
7	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、聚氨酯防水一层 2、4mm厚SBS防水卷材一层 3、卷到墙面300mm高	m2	44.24	82.65	3656.25		
8	011102001001	石材楼地面, 600*600灰麻石材	1、40厚CL7.5轻集料混凝土垫层 2、20厚DS干拌砂浆找平层 3、10厚DTA砂浆粘结层 4、铺20厚大理石板(正、背面及四周满涂防污剂), DTG擦缝	m2	127.05	215.46	27374.27		
9	011102003001	块料楼地面, 防滑地砖300*300	1、最薄处35厚C15细石混凝土垫层找1%坡, 随打随抹平 2、20厚DS干拌砂浆找平层 3、5厚DTA砂浆粘结层 4、铺5-10厚地砖, DTG砂浆勾缝	m2	32.46	113.15	3672.71		
10	011103004001	PVC卷材楼地面(2mm)	1、40厚CL7.5轻集料混凝土垫层 2、20厚DS干拌砂浆找平层 3、干混砂浆面层 加浆抹光随捣随抹(厚5mm) 4、铺PVC塑胶地坪	m2	89.37	153.69	13735.58		
11	011105004001	塑料板踢脚线		m2	9.68	125.04	1210.41		
本页小计								74424.5	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武汉大学中南医院门诊生殖医学中心诊室改造工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	011204003001	块料墙面， 300*600玻化砖 墙面	1、DP-HR砂浆勾缝 2、8厚DP-HR砂浆打底 3、挂钢丝网 4、5厚DTA砂浆粘结层 5、粘结7-9厚面砖 6、DTA砂浆勾缝	m2	213.18	164.83	35137.88		
13	011204003002	块料墙 面，600*600玻化 砖	1、DP-HR砂浆勾缝 2、8厚DP-HR砂浆打底 3、5厚DTA砂浆粘结层 4、粘结7-9厚面砖 5、DTA砂浆勾缝	m2	195.19	183.97	35909.42		
14	011210005001	成品珍珠岩棉板 隔墙及包管	成品珍珠岩隔墙板100mm 安装	m2	196.46	84	16502.46		
15	011210005002	成品隔断	抗倍特板安装	m2	18.12	379.72	6880.53		
16	011302001001	吊项天棚， 600*600涂白穿 孔石膏板	1、U型轻钢龙骨 2、600*600涂白穿孔石膏 板	m2	84.52	96.22	8132.42		
17	011302001002	吊项天棚，二级 铝单板天棚	1、U型轻钢龙骨 2、铝合金单板跌级天棚	m2	69.01	219.93	15177.5		
18	011302001003	吊项天棚， 600*600铝扣板	1、U型轻钢龙骨 2、600*600铝合金扣板	m2	58.18	140.89	8197.13		
19	011302001004	吊项天棚， 300*300铝扣板	1、U型轻钢龙骨 2、300*300铝合金扣板	m2	29.13	130.19	3792.57		
20	011406001001	墙面抹灰面乳胶 漆	1、干混砂浆轻质隔墙 20mm 2、三遍腻子，一遍底漆 二遍面漆	m2	165.42	52.33	8657.14		
21	011502003001	米黄色门槛石		m	12.8	91.92	1176.55		
22	011502003002	石材窗台板		m	29.2	81.98	2393.95		
23	011503003001	医用塑料扶手		m	21.34	21.69	462.79		
24	011505010001	镜面玻璃		m2	4.2	150.69	632.89		
		分部小计					217477.73		
	C	电气安装工程							
25	030404017001	配电箱		台	4	1528.89	6115.56		
26	030412004001	装饰灯，安全出 口标志灯1*3W		套	1	73.87	73.87		
27	030412001001	普通灯具 自带 电源事故照明灯 1*6W		套	3	73.86	221.58		
本页小计								149464.24	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武汉大学中南医院门诊生殖医学中心诊室改造工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030412004002	装饰灯单向疏散指示灯1*3W		套	3	72.12	216.37	
29	030412005001	荧光灯,600*600带蓄电池嵌入式荧光灯,LED光源3*14W		套	3	130.48	391.45	
30	030412005002	荧光灯600*600嵌入式荧光灯,LED光源3*14W		套	25	86.9	2172.53	
31	030412001002	普通灯具 22W吸顶灯		套	5	68.69	343.45	
32	030404034001	照明开关, 单控单联		个	5	13.01	65.03	
33	030404034002	照明开关, 单控双联		个	8	16.97	135.79	
34	030404034003	照明开关, 单控三联		个	3	21.29	63.88	
35	030404035001	插座,暗装三级十二孔插座		个	34	106.15	3608.93	
36	030404033001	风扇 轴流排气扇		台	12	339.94	4079.28	
37	030411001001	配管 扣压式薄壁电气钢管 KBG20		m	700	14.23	9959.95	
38	030411004001	配线 绝缘导线板BV2.5		m	700	2.25	1571.5	
39	030411004002	配线 绝缘导线 BV4		m	1200	2.67	3204	
40	030411004003	配线 绝缘导线 NHBV2.5		m	150	2.15	321.78	
41	030411006001	接线盒		个	113	6.98	788.29	
42	030502012001	信息插座 电脑网络双孔信息点		个	7	72.91	510.38	
43	030502010001	配线架		个	1	871.63	871.63	
44	030502012002	信息插座 网络WIFI信息点		个	1	36.58	36.58	
45	030502004001	电话插座 语音信息点		个	3	23.1	69.3	
		分部小计					34821.13	
		本页小计					28410.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武汉大学中南医院门诊生殖医学中心诊室改造工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水安装工程						
46	031006012001	开水炉	全自动开水炉及配套安装	台	1	2408.99	2408.99	
47	031001006001	塑料管 塑料给水管PPR40		m	32	27.74	887.83	
48	031001006002	塑料管 塑料给水管PPR32		m	1	28.92	28.92	
49	031001006003	塑料管 塑料给水管PPR25		m	15	26.91	403.64	
50	031001006004	塑料管 塑料给水管PPR20		m	35	24.86	869.99	
51	031001006005	塑料管 塑料给水管PPR15		m	15	21.06	315.85	
52	031001006006	塑料管 承插塑料管PVC75		m	40	33.34	1333.4	
53	031001006007	塑料管 承插塑料管PVC100		m	15	45.38	680.66	
54	031004003001	洗脸盆带混合水龙头		组	6	732.1	4392.61	
55	031004007001	小便器 挂斗式 自闭式		组	2	689.42	1378.84	
56	031004006001	大便器 蹲式 脚踏阀冲洗		组	7	625.25	4376.75	
57	031004014001	给、排水附(配)件, 地漏DN75		个	4	42.6	170.38	
58	031004014002	给、排水附(配)件, 地面扫除口DN75		个	2	19.77	39.53	
59	031003001001	螺纹阀门DN15		个	3	29.98	89.94	
60	031003001002	螺纹阀门DN20		个	7	43.11	301.77	
61	031003001003	螺纹阀门DN25		个	2	57.42	114.84	
62	031003001004	螺纹阀门DN32		个	1	80.1	80.1	
		分部小计					17874.04	
		拆除工程						
63	011601001001	砖砌体拆除		m3	18	34.94	628.83	
64	011604002001	立面抹灰层拆除		m2	102.96	3.35	345.08	
65	011605001001	平面块料拆除		m2	269.41	5.64	1519.66	
		本页小计					20367.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武汉大学中南医院门诊生殖医学中心诊室改造工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011605002001	立面块料拆除		m ²	98.64	4.16	409.98	
67	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除		m ²	269.41	5.41	1458.64	
68	011610002001	金属门窗拆除		樘	10	28.72	287.19	
69	011612001001	管道拆除		m	60	14.26	855.6	
70	011612002001	卫生洁具拆除蹲式大便器		套	5	50.46	252.3	
71	011612002002	卫生洁具拆除挂式小便器		套	2	13.52	27.04	
72	011612002003	卫生洁具拆除洗手台及盆		套	1	26.13	26.13	
73	011613001002	开关插座拆除		套	30	2.7	81	
74	011613001001	灯具拆除		套	30	13.52	405.6	
75	011613001003	配电箱拆除		套	4	72.99	291.96	
76	011614002001	柜体拆除		个	1	378.45	378.45	
77	01B001	渣土运输	人工装袋运至楼下指定地点,集中装车运到指定丢弃地点,运距按30km考虑	m ³	82	39.24	3218.14	
		分部小计					10185.6	
		措施项目						
78	011701003001	里脚手架		m ²	201.68	3.42	688.74	
79	011701006001	满堂脚手架		m ²	247.13	13.36	3300.89	
80	011703001001	垂直运输		m ²	247.13	4.59	1135.39	
81	031301017001	脚手架搭拆		项	1	493.3	493.3	
		分部小计					5618.32	
本页小计							13310.35	
合 计							285976.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08